Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas processing complex within Ust-Luga ethane-rich Gas Processing Cluster. Gas processing plant and utilities, infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Запрос технического предложения. Магистральный щит аварийного освещения
Inquiry for technical proposal. Emergency Lighting Panel

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-BB-EPUUC-001

2024

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas processing complex within Ust-Luga ethane-rich Gas Processing Cluster.
Gas processing plant and utilities, infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Запрос технического предложения.
Магистральный щит аварийного освещения
Inquiry for technical proposal.
Emergency Lighting Panel

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-BB-EPUUC-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

И.В. Трофимов
I.V. Trofimov

2024

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазинжиниринг»/
Neftegazengineering Limited Liability Company

НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Запрос технического предложения. Магистральный щит аварийного освещения
Inquiry for technical proposal. Emergency Lighting Panel

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-BB-EPUUC-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

В.Р. Мингалеев
V.R. Mingaleev

2024

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

Лист / Sheet

Объём поставки / *Scope of supply* 2
Перечень направляемой документации / *List of documents attached* 3
Перечень документов поставщика / *List of documents required from the supplier* ...4
Оформление документации / *Formalization of documentation* 5
Согласование с проектировщиком / *Documentation approval* 6
Лист регистрации изменений / *Revision Description Sheet*.....7

IFP	02	28.10.24	Выпущено для заказа на закупку / *Issued for purchase order*	Бендерский	Саляхутдинов	Мингалеев
IFR	01	31.07.24	Выпущено для рассмотрения / *Issued for review*	Зубаиров	Любимова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES	G0-D8810BX0 Fire Water Pump Station	Stage: DDD	Sheet №: 1 / Total sheets: 7
	Inquiry for technical proposal. Emergency Lighting Panel	РУСХИМАЛЬЯНС	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						GLE-(G0-D8810BX0)-EL-BB-EPUUC-001		
						Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства		
Разраб.		Бендерский			28.10.24	G0-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения	Стадия: Р	Лист: 1 / Лист: 7
Проверил		Саляхутдинов			28.10.24			
Нач. сек.		Саляхутдинов			28.10.24	Запрос технического предложения. Магистральный щит аварийного освещения	НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ	
Н. контр.		Старостюк			28.10.24			
ГИП		Мингалеев			28.10.24			

Согласовано | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл

Объём поставки / *Scope of supply*

Документ касается поставки следующего оборудования, услуг, документации:
Document concerns supply of the following equipment, services, documentation:

Пункт *Point*	Описание *Description*	Кол-во *Quantity*	Цена за Единицу *Price per unit (1)*	Общая Цена *Total Price (1)*
1	Магистральный щит аварийного освещения согласно опросному листу, комп. / *Main emergency lighting panel according to the data sheet, set.*	1		

Перечень направляемой документации / *List of documents attached*

Документ / document		*Изм. Rev*	Прилагаемая или изменённая *Attached or Revised*	Аннулируемая *Canceled*
Наименование / *designation*	Номер / *number*			
ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ *SPECIFICATIONS*				
Опросный лист Магистральный щит аварийного освещения *Data Sheet. Main Emergency Lighting Panel*	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-EPUUC-001	02	X	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ *TECHNICAL REQUIREMENTS*				
Общие технические условия на проектирование электрической части / *General Electrical Design Specification*	GLE-(G0-Z00300X0)-EL-SC-001	03	X	
Типовые схемы подключения распределительных щитов / *Typical wiring diagrams for switchboards*	GLE-(G0-Z00300X0)-EL-FD-005	03	X	
Технические требования на распределительные устройство низкого напряжения / Specification for LV Switchgear	GLE-(G0-Z00300X0)-EL-SD-006	02	X	
Основные принципы проектирования освещения и розеточной сети/ *Lighting and Small Power Concept*	GLE-(G0-Z00300X0)-EL-PB-002	03	X	

Перечень документов поставщика / *List of documents required from the supplier*

Пункт *Point*	Наименование *Designation*	С предложением *With BID*	После заказа *After ordering*			
			для утверждения *for approval*		финальная *final issue*	
		Кол.(1) *Quant.*	Кол.(1) *Quant.*	Срок(2) *Date*	Кол. (1) *Quant.*	Срок(2) *Date*
1	Референс лист / *Reference list*	1 PDF				
2	Листы данных / *Data sheets*		1 PDF		*)	
3	Сертификаты соответствия, паспорта оборудования и протоколы испытания / *Certificates of conformity, equipment data sheet and test reports*		1 PDF		*)	
4	Габаритный и монтажный установочный чертежи / *Dimensional and installation drawings*	1 PDF	1 PDF		*)	
5	Спецификация оборудования, изделий и материалов / *Specification of equipment, products and materials*		1 PDF		*)	
6	План инспекций / *Inspection plan*	1 PDF	1 PDF		*)	
7	Процедура испытаний на заводе изготовителе / *Test procedure at manufacturer's shop*	1 PDF	1 PDF		*)	
8	Протокол приемки на заводе изготовителе / *Report of acceptance at manufacturer's shop*		1 PDF		*)	
9	Техническая документация на поставляемое субпоставщиками оборудование / *Technical documentation for the equipment supplied by subsuppliers*		1 PDF		*)	
10	Схема транспортировки / *Transportation diagram*		1 PDF		*)	
11	Перечень запасных частей для пуска, гарантийного периода / *List of spare parts for start-up, guarantee period*	1 PDF	1 PDF		*)	
12	Руководство по монтажу / *Installation guide*				*)	
13	Руководство по эксплуатации / *Instrumentation manual*				*)	
14	Процедура консервации и упаковки / *Preservation and packaging procedure*		1 PDF		*)	

Примечания / *Notes:*
*) ПОСТАВЛЯЕТСЯ СОВМЕСТНО С ПАСПОРТОМ
**) SUPPLIED WITH PASSPORT*
(1) - КОЛИЧЕСТВО; ТИП: С - КОПИЯ; Т – КАЛЬКА, PDF – файл «*.pdf» по e-mail, CD – компакт-диск, USB-электронный носитель с интерфейсом USB, DF - файл в формате разработки.
(1) - Q: QUANTITY; TYPE: C - COPY; T - TRANSPARENT POLYESTER, PDF – file «.pdf» by e-mail, CD –compact-disc, USB- USB STORAGE DRIVE, DF- DEVELOPMENT FILE*
(2) - ДАТА ИЛИ КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ
(2) - DATE OR NUMBER OF WEEKS

Оформление документации / *Formalization of documentation*

Оборудование должно поставляться с паспортом. Применяемая система единиц СИ. Паспорт должен содержать сведения, которые записываются в соответствующие таблицы или прилагаются к паспорту в виде копий сертификатов, свидетельств, отчётов испытаний и т.п. Все документы должны быть на русском языке (или на языке разработчика и на русском языке), сертификаты должны быть на языке изготовителя. Текстовые документы должны иметь титульный лист. Текстовые документы и чертежи должны содержать как минимум следующие реквизиты: - наименование заказчика; - наименование изготовителя; - наименование технологической установки; - наименование и номер позиции оборудования; - наименование документа или чертежа; - номер изменения. На рабочих чертежах обязательно должно быть указано: - техническая характеристика; - общие параметры и размеры различных элементов; - монтажные и установочные размеры; - положение центра тяжести; - габаритные размеры; - нагрузки на фундаменты; - эскизы, с требуемыми сечениями, дающими картину о конструкции оборудования; - базовые расчётные размеры; - положение строповых элементов; - схема строповки. На схемах должно быть указано: - маркировка и рабочие характеристики электрооборудования; - маркировка и рабочие характеристики кабельной продукции.	*Equipment shall be supplied with a Passport (Document dossier)* *System of measuring – SI.* *The Passport shall contain data and information tabulated or attached to the passport as copies of certificates, test reports, etc.* *All documentation, except for certificates, shall be in two languages: English and Russian* *All text documents shall have a title page.* *Text document or drawings shall include at least the following data:* *- name of the customer;* *- name of manufacturer;* *- name of the process unit,* *- name and item number of equipment;* *- name of document or drawing;* *- revision number.* *Drawings shall include the following data:* *- technical data;* *- overall dimensions, parameters of various elements;* *- mounting and installation dimensions;* *- center of gravity;* *- overall dimensions;* *- foundation loads;* *- required section drawings illustrating the pump;* *- basic design sizes;* *- location of lifting lugs;* *- scheme of lifting strings.* *The diagrams should indicate:* *- marking and performance characteristics of electrical equipment,* *- marking and performance characteristics of cable products.*

Согласование с проектировщиком / *Documentation approval*

Для рассмотрения и согласования поставщик должен представить проектировщику комплект документации с сопроводительным письмом (перечнем) на русском и английском языках по установленным адресам.	*Supplier shall develop and submit a complete set of documents (Russian and English) for review and approval with transmittal note the approved addresses.*
Документация должна предоставляться комплектно.	*Documents shall be submitted in complete*
Проектировщик возвращает один комплект документации со штампом «с/без замечаниями» или «согласовано для изготовления».	*Detail designer shall return back to supplier one complete set of the reviewed documentation with a stamp «with/without comments» or «approved for manufacturing».*
Документация «с замечаниями» должна быть откорректирована поставщиком и представлена повторно для утверждения.	*Document with stamp «with comments» shall be corrected by supplier in accordance with comments and resubmitted for review.*
Документация «без замечаний» должна быть представлена поставщиком повторно для окончательного утверждения комплектно с измененной документацией.	*Document with stamp «without comments» shall be resubmitted with corrected documentation.*
Штамп «согласовано для изготовления» ставится проектировщиком, когда все документы в комплекте не имеют замечаний.	*Approved for manufacture" stamp shall be placed by the designer when all documents of the package have no comments.*
Изготовитель не должен приступать к изготовлению до получения штампа «согласовано для изготовления». При этом при наличии штампа «без замечаний» на каком-либо документе из комплекта, поставщик может приступать к работам по изготовлению в объеме, предусмотренном этим документом.	*Vendor shall not proceed with fabrication until the "approved for fabrication" stamp has been received. At the same time, if there is a stamp «without remarks» on any document from the package, vendor can start manufacturing work in the amount provided for by this document.*

Лист регистрации изменений / *Revision Description Sheet*

Статус / *Status*	Рев. / *Rev.*	Место изменения / *Place of change*	Краткое описание изменения / *Brief description of the change*

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-BB-EPUUC-001	Лист 7